

COMPUTO METRICO

OGGETTO: LAVORI DI SISTEMAZIONE TURISTICO AMBIENTALE DELL'AREA DEL
MONUMENTO NATURALE SORGENTI DE SU GOLOGONE

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Olena

Data, _____

IL TECNICO

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	<u>LAVORI A MISURA</u>							
	impianti (SpCat 2)							
	impianto elettrico, idrico, depurazione (Cat 3)							
1 / 35 P.011.24 19/12/2006	LINEA 4x1x35 mmq Esecuzione di ml. 1,00 di linea interratt ... e finito a regola d'arte, compreso ogni onere e magistero. LINEA FINO A 4x1x50 mmq Esecuzione di ml. 1,00 di linea inte SpCat 2 - impianti Cat 3 - impianto elettrico, idrico, depurazione 6-5 5-4 4-3 3-2 2-1 1-QUADRO	1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000	10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 15,000			10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 15,000		
	SOMMANO m					65,000	48,15	3'129,75
2 / 34 P.011.25 19/12/2006	LINEA 4x1x25 mmq Esecuzione di ml. 1,00 di linea interratt ... e finito a regola d'arte, compreso ogni onere e magistero. LINEA FINO A 4x1x50 mmq Esecuzione di ml. 1,00 di linea inte SpCat 2 - impianti Cat 3 - impianto elettrico, idrico, depurazione 18-17 17-16 16-15 15-14 14-13 13-12 12-11 11-10 10-9 9-8 8-7 7-6	1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000	10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000			10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000		
	SOMMANO m					120,000	36,95	4'434,00
3 / 33 P.011.26 19/12/2006	LINEA 4x1x16 mmq Esecuzione di ml. 1,00 di linea interratt ... e finito a regola d'arte, compreso ogni onere e magistero. LINEA FINO A 4x1x50 mmq Esecuzione di ml. 1,00 di linea inte SpCat 2 - impianti Cat 3 - impianto elettrico, idrico, depurazione 27-26 19-18 20-19 21-20 22-21 23-22 24-23 25-24 26-25	1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000	10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000			10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000		
	SOMMANO m					90,000	26,47	2'382,30
4 / 32 P.011.27 19/12/2006	LINEA 4x1x10 mmq Esecuzione di ml. 1,00 di linea interratt ... e finito a regola d'arte, compreso ogni onere e magistero. LINEA FINO A 4x1x50 mmq Esecuzione di ml. 1,00 di linea inte SpCat 2 - impianti Cat 3 - impianto elettrico, idrico, depurazione 33-32	1,000	10,000			10,000		
	A R I P O R T A R E					10,000		9'946,05

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					10,000		9'946,05
	28-27	1,000	10,000			10,000		
	29-28	1,000	10,000			10,000		
	30-29	1,000	10,000			10,000		
	31-30	1,000	10,000			10,000		
	32-31	1,000	10,000			10,000		
	SOMMANO m					60,000	20,12	1'207,20
5 / 28 P.011.30 19/12/2006	LINEA 2x1x2,5 mmq Esecuzione di ml. 1,00 di linea terra ... e finito a regola d'arte, compreso ogni onere e magistero. LINEA FINO A 4x1x50 mmq Esecuzione di ml. 1,00 di linea inte SpCat 2 - impianti Cat 3 - impianto elettrico, idrico, depurazione	1,000	4,000			4,000		
	SOMMANO m					4,000	9,28	37,12
6 / 25 P.011.32 19/12/2006	QUADRO DI ALIMENTAZIONE IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE Fornitu ... e schede tecniche e dello schema di principio di progetto. QUADRO DI ALIMENTAZIONE IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE Fornitura SpCat 2 - impianti Cat 3 - impianto elettrico, idrico, depurazione					1,000		
	SOMMANO cad					1,000	3'367,00	3'367,00
7 / 29 P.011.33 19/12/2006	LINEA 2x1x6 mmq Esecuzione di ml. 1,00 di linea interrata ... e finito a regola d'arte, compreso ogni onere e magistero. LINEA FINO A 4x1x50 mmq Esecuzione di ml. 1,00 di linea inte SpCat 2 - impianti Cat 3 - impianto elettrico, idrico, depurazione 41-40	1,000	7,000			7,000		
	SOMMANO m					7,000	11,93	83,51
8 / 30 P.011.34 19/12/2006	LINEA 3x1x6 mmq Esecuzione di ml. 1,00 di linea interrata ... e finito a regola d'arte, compreso ogni onere e magistero. LINEA FINO A 4x1x50 mmq Esecuzione di ml. 1,00 di linea inte SpCat 2 - impianti Cat 3 - impianto elettrico, idrico, depurazione 40-39	1,000	10,000			10,000		
	SOMMANO m					10,000	15,54	155,40
9 / 31 P.011.35 19/12/2006	LINEA 4x1x6 mmq Esecuzione di ml. 1,00 di linea interrata ... e finito a regola d'arte, compreso ogni onere e magistero. LINEA FINO A 4x1x50 mmq Esecuzione di ml. 1,00 di linea inte SpCat 2 - impianti Cat 3 - impianto elettrico, idrico, depurazione 39-38 34-33 35-34 36-35 37-36 38-37	1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000	10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000			10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000		
	SOMMANO m					60,000	17,60	1'056,00
	A R I P O R T A R E							15'852,28

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							15'852,28
10 / 26 P.011.5 19/12/2006	CENTRO LUCE AD INCASSO SU BLOCCO IN GRANITO Fornitura e p ... ttamente funzionante e conforme alla legislazione vigente. CENTRO LUCE CON ARMATURA STRADALE SU PALO con altezza 7,00 m SpCat 2 - impianti Cat 3 - impianto elettrico, idrico, depurazione					41,000		
	SOMMANO cad					41,000	845,00	34'645,00
11 / 41 P.012.10 19/12/2006	PRESA DI CORRENTE dato in opera completo di conduttori u ... ta parte della linea principale fino al quadro di settore. PRESA DI CORRENTE dato in opera completo di conduttori unip SpCat 2 - impianti Cat 3 - impianto elettrico, idrico, depurazione RECEPTION ANDITO BAGNO BAGNO DISIMPEGNO					4,000 1,000 1,000 1,000 1,000		
	SOMMANO cad					8,000	52,73	421,84
12 / 38 P.012.12 19/12/2006	Plafoniera IP65 2x18W Fornitura e posa in opera di Plafon ... per dare la plafoniera in opera a perfetta regola d'arte. Plafoniera IP65 2x18W Fornitura e posa in opera di Plafonier SpCat 2 - impianti Cat 3 - impianto elettrico, idrico, depurazione BAGNO BAGNO RIPOSTIGLIO					1,000 1,000 1,000		
	SOMMANO cad					3,000	66,24	198,72
13 / 36 P.012.15 19/12/2006	PUNTO LUCE INTERROTTO dato in opera completo di conduttur ... luce interrotto (un punto di comando per un utilizzatore) PUNTO LUCE INTERROTTO dato in opera completo di conduttori u SpCat 2 - impianti Cat 3 - impianto elettrico, idrico, depurazione INTERNO ESTERNO					3,000 3,000		
	SOMMANO cad					6,000	49,87	299,22
14 / 37 P.012.16 19/12/2006	PUNTO LUCE DEVIATO dato in opera completo di conduttori u ... ta parte della linea principale fino al quadro di settore. PUNTO LUCE DEVIATO dato in opera completo di conduttori unip SpCat 2 - impianti Cat 3 - impianto elettrico, idrico, depurazione INTERNO					3,000		
	SOMMANO cad					3,000	78,96	236,88
15 / 39 P.012.23 19/12/2006	Plafoniera IP20 2x58W Fornitura e posa in opera di Plafon ... per dare la plafoniera in opera a perfetta regola d'arte. Plafoniera IP20 2x58W Fornitura e posa in opera di Plafonier							
	A R I P O R T A R E							51'653,94

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							51'653,94
16 / 40 P.012.24 19/12/2006	SpCat 2 - impianti Cat 3 - impianto elettrico, idrico, depurazione RECEPTION					1,000		
	SOMMANO cad					1,000	110,02	110,02
	Plafoniera IP20 2x58WEM Fornitura e posa in opera di Plaf ... rte. VERSIONE IN EMERGENZA con inverter e batteria tampone Plafoniera IP20 2x58W Fornitura e posa in opera di Plafonier SpCat 2 - impianti Cat 3 - impianto elettrico, idrico, depurazione reception andito					1,000 1,000		
	SOMMANO cad					2,000	214,02	428,04
17 / 43 P.012.25 19/12/2006	Proiettore da esterno Nuovo Tempo2 150W Fornitura e po ... per dare il proiettore in opera a perfetta regola d'arte. Plafoniera IP20 2x58W Fornitura e posa in opera di Plafonier SpCat 2 - impianti Cat 3 - impianto elettrico, idrico, depurazione esterno					3,000		
	SOMMANO cad					3,000	165,95	497,85
	Parziale LAVORI A MISURA euro							52'689,85
	A R I P O R T A R E							52'689,85

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							52'689,85
	<u>LAVORI A CORPO</u>							
	impianti (SpCat 2)							
	impianto elettrico, idrico, depurazione (Cat 3)							
18 / 44 P.012.26 19/12/2006	<p>IMPIANTO GENERALE DI TERRA realizzato con corda di rame n ... letamento pratiche ASL, nonché le eventuali opere murarie.</p> <p>IMPIANTO GENERALE DI TERRA di edificio residenziale o scolastico realizzato con corda di rame nuda da 50 mmq posata entro scavo della sezione di cm 50x70; 8 dispersori in acciaio zincato a croce da m 1,50; 8 pozzetti in PVC 20x20x20 con chiusino carrabile; collegamento al quadro generale dell'edificio con cavo giallo-verde tipo NO7 V-K da 35 mmq; sezionatore di terra completo di barra equipotenziale: Comprese misurazioni, certificazioni ed espletamento pratiche ASL, nonché le opere murarie. per edificio scolastico medio nonché le opere murarie. per edificio scolastico medio</p> <p>SpCat 2 - impianti</p> <p>Cat 3 - impianto elettrico, idrico, depurazione</p>					100,000		
	SOMMANO %					100,000	1'885,00	1'885,00
19 / 45 P.012.28 19/12/2006	<p>Impianto Anti Intrusione Ricezione-Servizi Fornitura e po ... e perfettamente funzionante e secondo la regola dell'arte.</p> <p>Impianto Anti Intrusione</p> <p>Fornitura e posa in opera di un impianto anti intrusione composto da :</p> <p>N°1 centrale antintrusione a microprocessore tipo Fracarro CE5N con contenitore in metallo protetto contro la manomissione e dotata di 16 zone di rilevazione espandibile a 64 in doppia bilanciatura con trasponder in campo , gestione e programmazione tramite tastiere o software locale o remoto , incluso di N° 3 schede gestione BUS ad 8 ingressi e tre schede moduli uscite, 32 codici di gestione utente e otto livelli di autorizzazione , associazione dei codici/utente , programmatore orario con 8 programmi di gestione , inserimento automatico e cambio ora legale automatico , programmabilità delle zone, uscite programmabili e associabili agli allarmi , uscita RS232 per stampante ,uscita per PC locale e remoto,conforme alle CEI 79.2 2° livello , completa di batteria, il tutto in opera per dare una centrale perfettamente funzionante e secondo la regola dell'arte.</p> <p>N°1 tastiera di gestione allarmi tipo T4N Fracarro in grado di gestire l'impianto inserimento/parzializzazioni/spegnimento , tre led indicazione centrale , collegamento in bus alla centrale , segnalazione dei tempi di inserimento tramite buzzer incorporato , il tutto in opera perfettamente funzionante e secondo la regola dell'arte.</p> <p>N°22 rilevatori a doppia tecnologia tipo DT100 fracarro , assorbimento 25 ma , portata operativa 15 mt , lente antistrisciamento , regolazione della portata microonde , alta immunità ai disturbi di radio frequenza , discriminazione dei disturbi provocati da fonti fluorescenti , conformi alle CEI 79,2 1° livello , completi di snodi per rilevatori, il tutto dato in opera perfettamente funzionante e secondo la regola dell'arte</p> <p>N°5 chiavi elettroniche di gestione locali tipo CH20SET della Fracarro , in grado di gestire l'inserimento degli allarmi locali , zoccolo di inserimento adatto per le serie civili più diffuse, lettura delle chiavi con metodo elettromagnetico , codici elettronici con epron non volatile, il tutto in opera per dare l'impianto perfettamente funzionante, conforme alle norme CEI 79.2 2° livello</p> <p>N°1 Scheda di interfaccia chiave elettronica</p> <p>N°36 sensori a rottura vetro tipo Fracarro RVPE3 audimetrico a microprocessore a parete o incasso su 503 , analisi comparativa flessione/colpo ad alta frequenza, assorbimento</p>							
	A R I P O R T A R E							54'574,85

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							54'574,85
20 / 46 P.012.29 19/12/2006	20ma, alimentazione 12 volt, microfono omni direzionale ,rilevazione vetri normali,stratificato,temperato e antisfondamento, il tutto in opera per dare l'impianto perfettamente funzionante, conforme alle norme CEI 79.2 1° livello N°1 segnalatore di allarme da esterno tipo SEL27F , Fracarro , contenitore in acciaio 12/10 verniciato , circuito di alimentazione con protezione inversione della polarità , comando in tensione positiva , lampada al tugsteno , potenza acustica 114 db a 1 mt, frequenza lampeggio 1,2 mhz, protezione manomissione e apertura ,completa di batteria al piombo da 2 ah, conforme alle norme CEI 79.2 2° livello, completa di batteria N°4 segnalatori acustici bitonali autoalimentati, tipo SE3A fracarro , alta potenza acustica regolabile , protezione manomissione e apertura coperchio , potenza 113 db a 1 mt , contenitore plastico verniciato. Completi di batterie alcaline N°4 rilevatori magnetici di potenza RM30 , tipo fracarro per infissi o porte , corpo cilindrico in ottone da incasso, protetto contro la manomissione , il tutto in opera perfettamente funzionante N°1 combinatore telefonico GSM tipo CT5GSM fracarro , completo di terminale gsm,sintetizzatore vocale di trasmissione, 4 canali di trasmissione , microfono e altoparlante inclusi, ripetizioni del messaggio fino a 9 , ascolto ambientale, spegnimento centrale, gestione impianto con uscite dedicate, abilitazione e programmazione tramite chiave o codice, in contenitore metallico protetto contro l'apertura. Compresi tutti i collegamenti, le opere di assistenza muraria e quanto altro occorra per dare l'impianto anti intrusione perfettamente funzionante e secondo la regola dell'arte. SpCat 2 - impianti Cat 3 - impianto elettrico, idrico, depurazione					100,000		
	SOMMANO %					100,000	4'180,28	4'180,28
	Fornitura e posa in opera di n°1 sistema monosplit a po ... sterna sarà quella consentita dalla casa costruttrice. Fornitura e posa in opera di pompa di calore aria-aria tipo Daikin mono split DC inverter con gas ecologico R410 A SpCat 2 - impianti Cat 3 - impianto elettrico, idrico, depurazione					100,000		
	SOMMANO %					100,000	3'900,00	3'900,00
	Parziale LAVORI A CORPO euro							9'965,28
	A R I P O R T A R E							62'655,13

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							62'655,13
21 / 42 P.012.5 19/12/2006	<u>LAVORI A MISURA</u>							
	impianti (SpCat 2)							
	impianto elettrico, idrico, depurazione (Cat 3)							
	Quadro Ricezione - Servizi Fornitura e posa in opera di ... rogetto Dimensioni previste per il quadro : 700x700x215 mm Quadro Bar SpCat 2 - impianti Cat 3 - impianto elettrico, idrico, depurazione					1,000		
	SOMMANO cad					1,000	1'663,06	1'663,06
	Parziale LAVORI A MISURA euro							1'663,06
	A RIPORTARE							64'318,19

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							64'318,19
22 / 48 P.013.10 19/12/2006	<u>LAVORI A CORPO</u>							
	impianti (SpCat 2)							
	impianto elettrico, idrico, depurazione (Cat 3)							
	Prezzo a corpo per i lavori di allaccio della reception a ... rrettamente eseguito e realizzato a perfetta regola d'arte SERVIZIO IGIENICO PER DISABILI, COMPRENDENTE FORNITURA E POS SpCat 2 - impianti Cat 3 - impianto elettrico, idrico, depurazione					100,000		
	SOMMANO %					100,000	975,00	975,00
	Parziale LAVORI A CORPO euro							975,00
	A R I P O R T A R E							65'293,19

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							65'293,19
23 / 50 P.013.11 19/12/2006	<u>LAVORI A MISURA</u>							
	impianti (SpCat 2)							
	impianto elettrico, idrico, depurazione (Cat 3)							
	Fornitura e posa in opera di scalda acqua elettrico da li ... dare lo scalda acqua montato e perfettamente funzionante.							
	Fornitura e posa in opera di scalda acqua elettrico da litri 80 con garanzia minima 10 anni, comprese le opere murarie ed i collegamenti elettrici e quanto altro occorra per dare lo scalda acqua montato e perfettamente funzionante.							
	SpCat 2 - impianti							
	Cat 3 - impianto elettrico, idrico, depurazione							
						1,000		
	SOMMANO cad					1,000	520,00	520,00
	Parziale LAVORI A MISURA euro							520,00
	A R I P O R T A R E							65'813,19

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							65'813,19
	<u>LAVORI A CORPO</u>							
	impianti (SpCat 2)							
	impianto elettrico, idrico, depurazione (Cat 3)							
24 / 47 P.013.4 19/12/2006	Prezzo a corpo per la fornitura e la posa in opera di N° ... fettamente eseguito e realizzato a perfetta regola d'arte. SERVIZIO IGIENICO PER DISABILI, COMPRENDENTE FORNITURA E POS SpCat 2 - impianti Cat 3 - impianto elettrico, idrico, depurazione					100,000		
	SOMMANO %					100,000	10'140,00	10'140,00
25 / 49 P.015.1 19/12/2006	Fornitura e posa in opera di 1 impianto di depur ... ioni della D.L. ad un distanza orientativa di metri trenta Fornitura e posa in opera di 1 impianto di depurazione acque reflue domestiche Tipo FLP 50 AE realizzato con vasche in cls a pianta circolare del tipo componibili dalle seguenti caratteristiche: - 1 manufatto di grigliatura grossolana realizzato in cls di dimensioni esterne cm 100x100x110(H) completo di griglia in acciaio ad ampia spaziatura fra le barre e coperchio pedonale con ispezione - 1 vasca di pretrattamento tipo Imhoff ad elementi componibili realizzata in cls Ø interno 200 cm e altezza 340 cm completa tramogge prefabbricate e lastre paraschiuma in cls e copertura pedonale in conglomerato cementizio e relativi chiusini in cemento. - 1 vasca di percolazione aerobica tipo FLP in cls ad elementi componibili Ø interno 225 cm e altezza 340 cm completa di coperchio pedonale con ispezioni in cemento Il percolatore sarà dotato dei seguenti accessori; - comignoli di areazione in PVC, completi di cartuccia filtrante a carbone attivo: - materiale di riempimento dalle seguenti caratteristiche: forma: sferica dimensioni: ca.60 mm superficie specifica: ca.140 m2 / m3 indice di vuoto ca. 95 % peso a secco: 47 kg / m3 peso in esercizio: ca. 350 kg / m3 materiale: polipropilene isotattico nero. - cesto di fondo in acciaio dotato di piedi di appoggio e barre passanti di rigidità. - sistema di sostegno distributore di portata - distributore delle portate in ingresso in acciaio con profilo thompson a razze e predisposizione centrale per allaccio con tubo di ingresso vasca di percolazione. - tubazione in PVC per collegamento distributore di portata ingresso vasca di percolazione. - 1 vasca di sedimentatore finale in cls ad elementi componibili realizzata in cls Ø interno 200 cm e altezza 340 cm completo di tramogge prefabbricate e lastre paraschiuma in cls e copertura pedonale in conglomerato cementizio e relativi chiusini in cemento. L'effluente scaricato dagli impianti dovrà avere standard di accettabilità conformi a quanto disposto dal D.LGS. 152/99 (all.5 tab.3) e direttiva europea 271/91 limitatamente per quanto riguarda lo scarico in acque superficiali. Questi standard vengono rispettati per un reflu in entrata conforme ai dati di progetto e se l'impianto viene mantenuto in funzione in modo costante e corretto. SpCat 2 - impianti Cat 3 - impianto elettrico, idrico, depurazione					100,000		
	A R I P O R T A R E					100,000		75'953,19

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							89'967,19
	<u>LAVORI A MISURA</u>							
	sistemazione parco attrezzato (SpCat 1) viabilità (Cat 1)							
26 / 1	Scavo di sbancamento per qualsiasi finalità, per lavori d ... i							
P.01A001	martello demolitore e di bulldozer attrezzato con ripper							
12/11/2005	Scavo di sbancamento per qualsiasi finalità, per lavori da							
	eseguirsi all'esterno del perimetro del centro edificato, eseguito							
	con mezzo meccanico, anche in presenza d'acqua con tir ... m2							
	e comunque in tutti i casi in cui sia necessario fare uso di							
	martello demolitore e di bulldozer attrezzato con ripper							
	SpCat 1 - sistemazione parco attrezzato							
	Cat 1 - viabilità							
	Primo tronco con tornante (vedasi sezioni stradali Tav.le 7d-					269,260		
	7e)					297,430		
	Secondo troco (vedasi sezioni stradali Tav.le 7d-7e)							
	SOMMANO mc					566,690	7,59	4'301,18
	Parziale LAVORI A MISURA euro							4'301,18
	A R I P O R T A R E							94'268,37

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							94'268,37
27 / 2 P.01A017 11/12/2005	<u>LAVORI A CORPO</u>							
	sistemazione parco attrezzato (SpCat 1)							
	recinzione e sistemazione parco attrezzato (Cat 2)							
	CANCELLO IN LEGNO CON TELAIO IN ACCIAIO ZINCATO. forniture ... d'arte nel pieno rispetto degli elaborati progettuali.							
	CANCELLO IN LEGNO CON TELAIO IN ACCIAIO ZINCATO. fornitura e posa in opera di cancello a due ante , larghezza totale cm 410 e altezza pari a cm 170. Composto da scatolare in acciai ... ro onere compreso per dare l'opera funzionante eseguita a regola d'arte nel pieno rispetto degli elaborati progettuali.							
	SpCat 1 - sistemazione parco attrezzato					100,000		
	Cat 2 - recinzione e sistemazione parco attrezzato							
	ingresso principale e ingresso secondario							
	SOMMANO %					100,000	4'420,00	4'420,00
	Parziale LAVORI A CORPO euro							4'420,00
	A R I P O R T A R E							98'688,37

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							98'688,37
28 / 6 P.01A029 12/11/2005	<u>LAVORI A MISURA</u>							
	sistemazione parco attrezzato (SpCat 1) viabilità (Cat 1)							
	CALCESTRUZZO RcK 25 PER PAVIMENTAZIONI STRADALI, MA ... , ivi compreso anche il taglio e la formazione dei giunti.							
	CALCESTRUZZO RcK 25 PER PAVIMENTAZIONI STRADALI, MASSETTI, OPERE IN FONDAZIONE E SIMILARI							
	Fornitura, trasporto e posa in opera di un mc di calcestruzzo cem ... a ed ogni altro onere per realizzare il getto a regola d'arte, ivi compreso anche il taglio e la formazione dei giunti.							
	SpCat 1 - sistemazione parco attrezzato							
	Cat 1 - viabilità							
	Pavimentazione stradale		80,000	3,500	0,150	42,000		
	SOMMANO mc					42,000	145,15	6'096,30
	Parziale LAVORI A MISURA euro							6'096,30
	A R I P O R T A R E							104'784,67

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							104'784,67
	<u>LAVORI A CORPO</u>							
	sistemazione parco attrezzato (SpCat 1) recinzione e sistemazione parco attrezzato (Cat 2)							
29 / 11 P.01C007 11/12/2005	DECESPUGLIAMENTO selettivo di area boscata, invasa da veg ... a perfetta regola d'arte secondo le indicazioni della D.L. DECESPUGLIAMENTO selettivo di area boscata, invasa da vegetazione arbustivo - erbacea infestante (rovi, canne, ortiche ecc.) in aree di qualsiasi natura e pendenza e con cope ... i di progetto. Ogni onere compreso per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte secondo le indicazioni della D.L. SpCat 1 - sistemazione parco attrezzato Cat 2 - recinzione e sistemazione parco attrezzato sistemazione sottobosco zona pineta					100,000		
	SOMMANO %					100,000	15'358,14	15'358,14
	fabbricati (SpCat 3) reception (Cat 4)							
30 / 15 P.01C0100 22/12/2005	Compenso a corpo per la costruzione di un fabbricato adi ... e secondo le norme di settore e le indicazioni della D.L.. Compenso a corpo per la costruzione di un fabbricato adibito a LOCALE RECEPTION (Punto di informazione) E SERVIZI IGIENICI delle dimensioni riportate nelle tavole di progetto e ... E L'AREA A CONTORNO NEL SUO COMPLESSO finita ad opera d'arte secondo le norme di settore e le indicazioni della D.L.. SpCat 3 - fabbricati Cat 4 - reception					100,000		
	SOMMANO %					100,000	45'110,00	45'110,00
	sistemazione parco attrezzato (SpCat 1) recinzione e sistemazione parco attrezzato (Cat 2)							
31 / 14 P.01C0300 13/12/2005	COMPENSO A CORPO PER LA SISTEMAZIONE DELL'AREA PROSPICIENT ... allegati al progetto e secondo le indicazioni della D.L.. COMPENSO A CORPO PER LA SISTEMAZIONE DELL'AREA PROSPICIENTE GLI INGRESSI AL PARCO ATTREZZATO . L'opera da eseguirsi secondo i disegni e particolari costruttivi allegati al progetto ... regola d'arte nel pieno rispetto dei particolari esecutivi allegati al progetto e secondo le indicazioni della D.L.. SpCat 1 - sistemazione parco attrezzato Cat 2 - recinzione e sistemazione parco attrezzato sistemazioni zona ingressi					100,000		
	SOMMANO %					100,000	20'800,00	20'800,00
	Parziale LAVORI A CORPO euro							81'268,14
	A R I P O R T A R E							186'052,81

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							186'052,81
	<u>LAVORI A MISURA</u>							
	sistemazione parco attrezzato (SpCat 1)							
	recinzione e sistemazione parco attrezzato (Cat 2)							
32 / 13 P.01D.1110 12/11/2005	REALIZZAZIONE DI MURATURA IN PIETrame BASALTICO faccia a ... ndo le indicazioni della D.L. e gli elaborati di progetto. REALIZZAZIONE DI MURATURA IN PIETrame BASALTICO faccia a vista retto o curvo avente larghezza cm. 50 ed altezza non inferiore a cm 50 in opera con pietra accuratamente pulita , co ... r dare l'opera finita, eseguita a perfetta regola d'arte, secondo le indicazioni della D.L. e gli elaborati di progetto. SpCat 1 - sistemazione parco attrezzato Cat 2 - recinzione e sistemazione parco attrezzato zona ingresso principale zona ingresso secondario	2,000	55,000 20,000			55,000 40,000		
	SOMMANO ml					95,000	234,00	22'230,00
33 / 12 P.01D003 13/11/2005	REALIZZAZIONE DI MURATURA IN PIETrame BASALTICO CON PIETR ... ndo le indicazioni della D.L. e gli elaborati di progetto. REALIZZAZIONE DI MURATURA IN PIETrame BASALTICO CON PIETRE PRESENTI IN LOCO, faccia a vista retto o curvo avente larghezza cm. 50 ed altezza non inferiore a cm 50 in opera con pie ... are l'opera finita, eseguita a perfetta regola d'arte, secondo le indicazioni della D.L. e gli elaborati di progetto. SpCat 1 - sistemazione parco attrezzato Cat 2 - recinzione e sistemazione parco attrezzato ingresso secondario		370,000			370,000		
	SOMMANO ml					370,000	195,00	72'150,00
	viabilità (Cat 1)							
34 / 3 P.01D030 12/11/2005	FORMAZIONE DI RILEVATI di qualsiasi tipo, eseguiti con ... i prestito a cura e spese dell'impresa qualora necessario. FORMAZIONE DI RILEVATI di qualsiasi tipo, eseguiti con materiali idonei, dati in opera compreso la stesura e lo spianamento del materiale, l'inumidimento e il costipamento degli ... ere, compresa la fornitura e trasporto del materiale da cave di prestito a cura e spese dell'impresa qualora necessario. SpCat 1 - sistemazione parco attrezzato Cat 1 - viabilità Primo tronco con tornante (vedasi sezioni stradali Tav.le 7d-7e) Secondo tronco (vedasi sezioni stradali Tav.le 7d-7e)					174,370 122,430		
	SOMMANO mc					296,800	5,92	1'757,06
35 / 4 P.01D051 12/11/2005	Fornitura trasporto e posa in opera di un metro lineare d ... ni altro onere per dare il lavoro a perfetta regola d'arte. Fornitura trasporto e posa in opera di un metro lineare di cordolo in GRANITO GRIGIO BOCCIARDATO, di tonalità concordata con la D.L. delle dimensioni di cm 100x25x15 posto in op ... ompreso lo smaltimento a rifiuto delmateriale di risulta ed ogni altro onere per dare il lavoro a perfetta regola d'arte. SpCat 1 - sistemazione parco attrezzato Cat 1 - viabilità sede stradale	2,000	404,000			808,000		
	A R I P O R T A R E					808,000		282'189,87

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					808,000		282'189,87
36/8 P.01D053 12/11/2005	SOMMANO ml					808,000	45,50	36'764,00
	Fornitura e posa in opera di PAVIMENTAZIONE STRADALE IN ... rticolari costruttivi allegati e le indicazioni della D.L.							
	Fornitura e posa in opera di PAVIMENTAZIONE STRADALE IN PIETRA realizzata secondo i disegni esecutivi allegati al progetto e le indicazioni della D.L., compreso il letto di malta ... voro finito a perfetta regola d'arte nel pieno rispetto dei particolari costruttivi allegati e le indicazioni della D.L.							
	SpCat 1 - sistemazione parco attrezzato							
	Cat 1 - viabilità							
	sistemazione strada		80,000	3,500		280,000		
	SOMMANO mq					280,000	65,00	18'200,00
	Parziale LAVORI A MISURA euro							151'101,06
	A R I P O R T A R E							337'153,87

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							337'153,87
	<u>LAVORI A CORPO</u>							
	sistemazione parco attrezzato (SpCat 1) viabilità (Cat 1)							
37 / 9 P.01D056 03/12/2005	REALIZZAZIONE DI N.5 PIAZZOLE DI SOSTA da realizzarsi ... ompreso per dare il lavoro finito perfetta regola d'arte. REALIZZAZIONE DI N.5 PIAZZOLE DI SOSTA da realizzarsi lungo lo stardello interno alla pineta, posizionate secondo le indicazioni della D.L e nel pieno rispetto degli elaborati ... essivi per uno spessore finito di cm.10. ogni altro onere compreso per dare il lavoro finito perfetta regola d'arte. SpCat 1 - sistemazione parco attrezzato Cat 1 - viabilità					100,000		
	SOMMANO %					100,000	1'443,00	1'443,00
38 / 10 P.01D057 03/12/2005	REALIZZAZIONE DI N.10 CAVALCAFOSSI della lunghezza media ... ola d'arte nel pieno rispetto degli ebaborati progettuali. REALIZZAZIONE DI N.10 CAVALCAFOSSI della lunghezza media di m. 4,00, posizionato nelle zone indicate dalla D.L., realizzati nel pieno rispetto degli elaborati progettuali, con tubo ... e, ogni onere compreso per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte nel pieno rispetto degli ebaborati progettuali. SpCat 1 - sistemazione parco attrezzato Cat 1 - viabilità					100,000		
	SOMMANO %					100,000	3'250,00	3'250,00
	Parziale LAVORI A CORPO euro							4'693,00
	A R I P O R T A R E							341'846,87

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							341'846,87
	<u>LAVORI A MISURA</u>							
	sistemazione parco attrezzato (SpCat 1) viabilità (Cat 1)							
39 / 53 P.01ECO 02/03/2009	REALIZZAZIONE DI PAVIMENTAZIONE STRADALE CON CONGLOMERATO ... ta a regola d'arte per uno spessore non inferiore a cm 15. REALIZZAZIONE DI PAVIMENTAZIONE STRADALE CON CONGLOMERATO ECOLOGICO mediante l'utilizzo di prodotti inorganici, privi di etichettatura di pericolosità e totalmente privo di materie ... sporto e scarico e quant'altro per dare la pavimentazione finita a regola d'arte per uno spessore non inferiore a cm 15. SpCat 1 - sistemazione parco attrezzato Cat 1 - viabilità strada interna		380,000	3,500		1'330,000		
	SOMMANO mq					1'330,000	41,00	54'530,00
40 / 5 P.01M18 12/11/2005	STRATO DI FONDAZIONE (TOUT-VENANT) STRATO DI FONDAZIONE (TOUT-VENANT). Strato di fondazione della massiciata eseguito con misto granulare di cava, ovvero con idoneo misto di fiume, avente granulometria assortita ... e ed onere per dare il lavoro compiuto secondo le modalità prescritte e a regola d'arte, misurato a materiale costipato. SpCat 1 - sistemazione parco attrezzato Cat 1 - viabilità sistemazione sede stradale		404,000	3,500	0,200	282,800		
	SOMMANO mc					282,800	23,28	6'583,58
	recinzione e sistemazione parco attrezzato (Cat 2)							
41 / 52 P.01O. 012 22/12/2006	Lavori in economia per operaio qualificato per opere difficilmente valutabili a corpo e /o a misura Lavori in economia per operaio qualificato per opere difficilmente valutabili a corpo e /o a misura SpCat 1 - sistemazione parco attrezzato Cat 2 - recinzione e sistemazione parco attrezzato					133,000		
	SOMMANO ora					133,000	23,53	3'129,49
42 / 51 P.01O.011 22/12/2006	Lavori in economia per operaio comune per opere difficilmente valutabili a corpo e /o a misura Lavori in economia per operaio comune per opere difficilmente valutabili a corpo e /o a misura SpCat 1 - sistemazione parco attrezzato Cat 2 - recinzione e sistemazione parco attrezzato					145,000		
	SOMMANO ora					145,000	21,78	3'158,10
	viabilità (Cat 1)							
43 / 7 P.01S013 12/11/2005	FERRO PER C.A. FERRO PER C.A. Fornitura, trasporto e posa in opera di un kg di ferro ad aderenza migliorata per cemento armato tipo Fe B44K, comprese le sagomature,legature e filo ... i laboratorio, ponteggi, gli sfridi ed ogni altro onere e magistero per							
	A R I P O R T A R E							409'248,04

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							409'248,04
44 / 27 P.01SC.01 19/12/2006	realizzare l'armatura a regola d'arte. SpCat 1 - sistemazione parco attrezzato Cat 1 - viabilità pavimentazione stradale (si considera una maglia cm 20x20 filo 5 incidenza circa 1,70 kg/mq)		80,000	3,500	1,700	476,000		
	sfridi				130,880	130,880		
	SOMMANO Kg					606,880	1,50	910,32
	impianti (SpCat 2) impianto elettrico, idrico, depurazione (Cat 3)							
	LINEA FINO A 4x1x50 mmq							
	Esecuzione di ml. 1,00 di linea interrata per impianto di							
	illuminazione esterno e per dispersor							
	LINEA FINO A 4x1x50 mmq							
	Esecuzione di ml. 1,00 di linea inte							
	SpCat 2 - impianti							
	Cat 3 - impianto elettrico, idrico, depurazione							
	41-40	1,000	7,000			7,000		
	40-39	1,000	10,000			10,000		
	39-38	1,000	10,000			10,000		
	38-37	1,000	10,000			10,000		
	37-36	1,000	10,000			10,000		
	36-35	1,000	10,000			10,000		
	35-34	1,000	10,000			10,000		
	34-33	1,000	10,000			10,000		
	33-32	1,000	10,000			10,000		
	32-31	1,000	10,000			10,000		
	31-30	1,000	10,000			10,000		
	30-29	1,000	10,000			10,000		
	29-28	1,000	10,000			10,000		
	28-27	1,000	10,000			10,000		
	27-26	1,000	10,000			10,000		
	26-25	1,000	10,000			10,000		
	25-24	1,000	10,000			10,000		
	24-23	1,000	10,000			10,000		
	23-22	1,000	10,000			10,000		
	22-21	1,000	10,000			10,000		
	21-20	1,000	10,000			10,000		
	20-19	1,000	10,000			10,000		
	19-18	1,000	10,000			10,000		
	18-17	1,000	10,000			10,000		
	17-16	1,000	10,000			10,000		
	16-15	1,000	10,000			10,000		
	15-14	1,000	10,000			10,000		
	14-13	1,000	10,000			10,000		
	13-12	1,000	10,000			10,000		
	12-11	1,000	10,000			10,000		
	11-10	1,000	10,000			10,000		
	10-9	1,000	10,000			10,000		
	9-8	1,000	10,000			10,000		
	8-7	1,000	10,000			10,000		
	7-6	1,000	10,000			10,000		
	6-5	1,000	10,000			10,000		
	5-4	1,000	10,000			10,000		
	4-3	1,000	10,000			10,000		
	3-2	1,000	10,000			10,000		
	2-1	1,000	10,000			10,000		
	1-QUADRO	1,000	15,000			15,000		
	SOMMANO m					412,000	40,01	16'484,12
	sistemazione parco attrezzato (SpCat 1) recinzione e sistemazione parco attrezzato (Cat 2)							
	A R I P O R T A R E							426'642,48

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							426'642,48
45 / 16 P.01T001 18/12/2006	<p>REALIZZAZIONE DI ML.1.00 DI PISTA CICLABILEE PERCORSO SAL ... L.;</p> <p>-Compattamento della pista mediante rullo compressore;</p> <p>REALIZZAZIONE DI ML.1.00 DI PISTA CICLABILE O PERCORSO SALUTE della larghezza di mt. 2.00 comprensiva delle seguenti lavorazioni;</p> <p>- decespugliamento dell'area interessata per una ... gli elaborati grafici allegati o secondo indicazioni della D.L.;</p> <p>-Compattamento della pista mediante rullo compressore;</p> <p>SpCat 1 - sistemazione parco attrezzato</p> <p>Cat 2 - recinzione e sistemazione parco attrezzato</p> <p>pista ciclabile</p> <p>percorso salute</p>		1100,000 950,000			1'100,000 950,000		
	SOMMANO ml					2'050,000	41,60	85'280,00
	Parziale LAVORI A MISURA euro							170'075,61
	A R I P O R T A R E							511'922,48

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							511'922,48
	<u>LAVORI A CORPO</u>							
	sistemazione parco attrezzato (SpCat 1)							
	recinzione e sistemazione parco attrezzato (Cat 2)							
46 / 17	FORNITURA E POSA IN OPERA DI ARREDI PER							
P.01T003	ESERCIZIO FISICO							
18/12/2006	FORNITURA E POSA IN OPERA DI ARREDI Per "Percorso salute" compreso di cartellonistica per esercizio fisico realizzati in pino nordico impregnato (ecologicamente) in autoclave ad ... zincati a caldo, bulloneria in acciaio zincato 8.8 e dadi autobloccanti. Elementi copridado a norma in nylon colorato.							
	SpCat 1 - sistemazione parco attrezzato							
	Cat 2 - recinzione e sistemazione parco attrezzato							
						100,000		
	SOMMANO %					100,000	10'140,00	10'140,00
	Parziale LAVORI A CORPO euro							10'140,00
	A R I P O R T A R E							522'062,48

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							522'062,48
47 / 18 P.01T004 18/12/2006	<u>LAVORI A MISURA</u>							
	sistemazione parco attrezzato (SpCat 1)							
	recinzione e sistemazione parco attrezzato (Cat 2)							
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI STACCIONATA per recinzione i ... i allegati e da posizionarsi secondo indicazioni della dl.							
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI STACCIONATA per recinzione in legno di pino nordico o castagno impregnato in autoclave con sali atossici. Moduli di lunghezza cm.200. Costituito da mon ... ioni cm. 30x30x30 ed armato con n.4 staffe come da particolari allegati e da posizionarsi secondo indicazioni della dl.							
	SpCat 1 - sistemazione parco attrezzato							
	Cat 2 - recinzione e sistemazione parco attrezzato							
			190,000			190,000		
	SOMMANO ml.					190,000	52,00	9'880,00
	Parziale LAVORI A MISURA euro							9'880,00
	A R I P O R T A R E							531'942,48

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							531'942,48
	<u>LAVORI A CORPO</u>							
	sistemazione parco attrezzato (SpCat 1) recinzione e sistemazione parco attrezzato (Cat 2)							
48 / 19 P.01T005 18/12/2006	REALIZZAZIONE DI AREA GIOCHI PER BAMBINI REALIZZAZIONE DI AREA GIOCHI PER BAMBINI avente superficie di mq. 1200 comprensiva delle seguenti lavorazioni- - decespugliamento dell'area interessata ; - Schiarificazione del ... di strato di cm. 10 di frammenti di corteccia .Ogni onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. SpCat 1 - sistemazione parco attrezzato Cat 2 - recinzione e sistemazione parco attrezzato					100,000		
	SOMMANO %					100,000	25'740,00	25'740,00
49 / 20 P.01T007 18/12/2006	REALIZZAZIONE DI 15 STAZIONI PER ESECIZI GINNICI REALIZZAZIONE DI 15 PIAZZOLE PER STAZIONI PER ESERCIZI GINNICI, in aderenza al" percorso salute" aventi superficie di circa mq. 10,00, comprensiva delle lavorazioni ; - decesp ... nto della pista mediante rullo compressore; Ogni onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. SpCat 1 - sistemazione parco attrezzato Cat 2 - recinzione e sistemazione parco attrezzato					100,000		
	SOMMANO %					100,000	4'550,00	4'550,00
50 / 21 P.01T008 18/12/2006	FORNITURA E POSA IN OPERA DI N.2 PERCORSI ACROBATICI-AVVE ... e ,gli elaborati progettuali e le indicazioni della D.L. FORNITURA E POSA IN OPERA DI N.2 PERCORSI ACROBATICI-AVVENTURA costruiti in legno di abete con trattamento antimuffa in autoclave. Le piattaforme verranno installate sul fusto dell ... li di qualità , secondo le norme e certificazioni di settore,gli elaborati progettuali e le indicazioni della D.L. SpCat 1 - sistemazione parco attrezzato Cat 2 - recinzione e sistemazione parco attrezzato					100,000		
	SOMMANO %					100,000	47'598,00	47'598,00
51 / 22 P.01T011 18/12/2006	Fornitura e posa in opera di giochi e arredi realizzati i ... legati, per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Fornitura e posa in opera di giochi e arredi realizzati in pino nordico impregnato (ecologicamente) in autoclave ad alta pressione secondo norme DIN 68800 con sali CX-S Basfper are ... certificazioni di settore e secondo particolari costruttivi allegati, per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. SpCat 1 - sistemazione parco attrezzato Cat 2 - recinzione e sistemazione parco attrezzato					100,000		
	SOMMANO %					100,000	21'750,00	21'750,00
52 / 23 P.01T012 18/12/2006	REALIZZAZIONE DI N.5 AREA PIC-NIC REALIZZAZIONE DI N.5 AREA PIC-NIC avente cadauna una superficie di circa mq. 90,00 comprensiva delle seguenti							
	A R I P O R T A R E							631'580,48

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							631'580,48
53 / 24 P.01T013 18/12/2006	lavorazioni:. - decespugliamento dell'area interessata ; - Schia ... a di strato di cm. 10 di frammenti di corteccia.Ogni onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. SpCat 1 - sistemazione parco attrezzato Cat 2 - recinzione e sistemazione parco attrezzato					100,000		
	SOMMANO %					100,000	10'010,00	10'010,00
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI ARREDI AREA PIC-NIC							
	Fornitura e posa in opera di arredi realizzati in pino nordico impregnato (ecologicamente) in autoclave ad alta pressione secondo norme DIN 68800 con sali CX-S Basf per area pic-ni ... cm. 44*44*100 (tipo legno montana art. 308100).Ogni onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. SpCat 1 - sistemazione parco attrezzato Cat 2 - recinzione e sistemazione parco attrezzato					100,000		
	SOMMANO %					100,000	18'410,00	18'410,00
	Parziale LAVORI A CORPO euro							128'058,00
	T O T A L E euro							660'000,48
	A R I P O R T A R E							

[illegible]

